ВОСТОЧНЫЙ ГОРОД

Строительная компания

ПРОЕКТ «ВИТИМ»

173 м²

1 КУХНЯ-ГОСТИННАЯ | 2 САНУЗЕЛ | 3 СПАЛЬНИ | 1 ТЕРРАСА | 1 ГАРАЖ

ВИТИМ

- 1 этаж

Общие характеристики

Площадь дома	173 м²
Площадь террасы	10 м²
Площадь гаража	43 м²
Количество спален	3+1
Количество санузлов	2

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

1 ФУНДАМЕНТ ЛЕНТА+ПЛИТА 1 912 000 Р

Планирование участка, земляные работы
Подготовка траншей фундамента
Ввод инженерных сетей
Арматура А3 500
Сертифицированный бетон В20 на фундамент

2 СТЕНЫ 4 800 000 Р

Гидроизоляция рубероид
Обклад из бруса 180х180х4000мм лиственница
Обклад из бруса сечением 180х180х4000мм
Обклад из бруса сечением 180х100х4000мм
Лаги потолка из бруса сечением 100х180х4000мм
Лаги пола из бруса сечением 100х180х4000мм
Колоды оконные и дверные из бруса сечением 100х180х4000мм
Черепной брусок 40х40х4000мм
Потолок доска сечением 25х150х4000мм 1сорт
Утепление потолка
Пол доска сечением 25х150х4000мм 2сорт
Пол доска сечением 40х150х4000мм 1сорт
Утепление пола
Монтаж стен и перегородок, устройство потолка, установка колод оконных дверных
Монтаж крыльца, устройство пола и потолка
Строгание стен с двух сторон
Межвенцовый утеплитель на перегородки джут 150мм
Межвенцовый утеплитель на перегородки джут 100мм
Гвозди 120мм для устройства пола и потолка
Транспортные расходы

3 КРОВЛЯ 1 301 000 Р

Обрешетка доска сечением 25х150х4000мм 2сорта
Стропильная система доска сечением 40х180х6000мм 1сорт
Распорки для стропил доска сечением 40х150х4000мм 2сорт
Карниз фронтон доска 25х150х4000мм 2сорт
Металлочерепица ЛАМОНТЕРА
Планка торцевая плоского 95х120х2000мм
Планка конька плоского 150х2000мм
Пароизоляция, Ветрозащита
Кровельные работы

СТОИМОСТЬ КОРОБКИ 8 013 000 Р

4 ОКНА И ДВЕРИ 570 000 Р

5-ти камерные ПВХ РЕХАУ цвет белый
Дверь входная 960х2050мм
с терморазрывом для частного дома
Двери межкомнатные 800х2000мм
Установка окон и дверей
Пароизоляция, ветрозащита

СТОИМОСТЬ ТЕПЛОГО КОНТУРА 8 583 000 Р

5 ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 1 600 000 Р

Отопление электрический котел
Водоснабжение
Электроснабжение
Септик
Санфаянс

СТОИМОСТЬ ТЕПЛОГО КОНТУРА С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 10 183 000 Р

6 ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА 3 400 000 Р

Натяжной потолок
Покрытие пола -ламинат
Монтаж чистовой электрики(выключатели, розетки, точечное освещение)
Шлифовка и покраска стен
Отделка санузлов керамической плиткой

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ С ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ 13 583 000 Р

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

Работаем одним коллективом более 10 лет

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ

Никаких скрытых платежей, подробная смета

СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ

100% выполненных объектов в срок

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Руководитель лично контролирует процесс строительства

1 ВЫГОДНАЯ ИПОТЕКА

Бесплатно поможем подобрать и оформить выгодные условия по ипотеке

2 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Работаем с различными видами сертификатов

3 АККРЕДИТОВАННЫЙ ПОДРЯДЧИК БАНКОВ

Работаем с эскроу-счетами

РАДНАЕВ МИХАИЛ

ДИРЕКТОР

Опытный руководитель, отвечающий за стратегическое развитие компании.

- Стратегическое управление;
- Оперативное управление;
- Внешние коммуникации;
- Внутренняя организация;
- Развитие компании.

НАША КОМАНДА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
БРИГАДЫ ОТДЕЛОЧНИКОВ
ЭЛЕКТРИКИ
САНТЕХНИКИ
ЭКСКАВАТОРЩИК

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

www.vg-irk.com

www.vk.com

www.instagram.com

Нажмите на иконку, чтобы перейти в соцсети

Иркутск, ул. Пискунова, 160 **98-90-19**

www.vg-irk.ru